

Установка кондиционеров Киев



Київ, Україна

Компания CoolOne имеет многолетний весомый опыт в выполнении работ связанных с монтажом (установкой) климатического оборудования различных модификаций и мощностей силами собственного монтажного отдела и ресурсной базы. Такой эффективный технологический синтез позволяет высококачественно выполнять монтаж различной сложности и компоновки. Напомним, установка кондиционеров - процесс высокотехнологический, и лучше его доверить профессионалам!

(Мы гарантируем Заказчику качественный подход ко всем этапам строительно-монтажных работ!)

Ниже приведены операции, которые осуществляются в процессе стандартной установки кондиционеров сплит-системы:

1. Установка внутреннего блока кондиционера - на стену.
2. Установка внешнего блока кондиционера - под окно, без проведения промышленных высотных работ, привлечения альпиниста или автомобильной вышки.
3. Прокладка и подключение хладогентных коммуникаций общей длиной не более 5 метров, не требующая применение специальных приспособлений (муфты и фитинги), а так же пайки и дозаправки хладогентом (фреоном).
4. Прокладка и вывод дренажа гофрированным шлангом (для отвода накапливаемой воды) совместно с хладогентными коммуникациями.
5. Укладка видимых в помещении частей фреоновой трассы в декоративный короб 60x60 не более 0,5 метра.
6. Укладка видимых в помещении частей подводки электропитания и т.п. коммуникаций в декоративный короб 16x18 не более 0,5 метров.
7. Проводка питающего электрокабеля не более 1,5 метров.
8. Подключение проведенного кабеля питания кондиционера в электрощитовую или в розетку.
9. Прodelывание одного отверстия под коммуникационную трассу в стене, толщина которой не превышает 0,8 метра.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Послуги, пропону

Торг: неуместеннеуместен

Хорунжий Алексей

044-332-10-02

ул. Дегтяревская 21